


รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต									
สถานที่ : กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ				แบบเลขที่ 61 - 061 - 1906		รายการที่			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงภายใน								
	ชั้นล่าง								
3.1	งานติดตั้งบันไดเหล็ก รวมงานทาสีน้ำมัน	งาน	1.00	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
3.2	งานติดตั้งโครงเหล็กช่องลิฟท์พร้อมลิฟท์ส่งของ รวมงานทาสีน้ำมัน	งาน	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00		-	2,800,000.00	
3.3	งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา	ม. ²	175.00	140.00	24,500.00	56.00	9,800.00	34,300.00	
3.4	งานฉาบปูนเรียบ	ม. ²	350.00	75.00	26,250.00	82.00	28,700.00	54,950.00	
3.5	งานเจาะพื้นเปิดช่องติดตั้งโครงเหล็ก I-Beam 150x75 มม.	ม. ²	16.00	5,000.00	80,000.00	2,500.00	40,000.00	120,000.00	
	ปูพื้นด้วยแผ่นวิวบอร์ด หนา 24 มม.								
3.6	งานทำผิวพื้น อีพ็อกซี่ หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	ม. ²	222.00	620.00	137,640.00	120.00	26,640.00	164,280.00	
3.7	งานทาสีภายใน								
	- งานฉาบแต่งผิวรอยร้าวผนัง	ม. ²	194.00		-	20.00	3,880.00	3,880.00	
	- งานทาสีภายในอาคาร TOA Nano Shill	ม. ²	194.00	100.00	19,400.00	35.00	6,790.00	26,190.00	
	ชั้นบน								
3.8	ฝ้าเพดานที-บาร์ 0.60x0.60 ม. Gyproc โครงเคร้าลูมิเนียมขอบขาว	ม. ²	315.00	650.00	204,750.00	90.00	28,350.00	233,100.00	
	แผ่นฝ้า Quattro 20 หนา 10 มม.				-		-	-	
3.9	งานทำผิวพื้น อีพ็อกซี่ หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	ม. ²	297.00	620.00	184,140.00	120.00	35,640.00	219,780.00	
3.10	งานทาสีภายใน								
	- งานฉาบแต่งผิวรอยร้าวผนัง	ม. ²	300.00		-	20.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานทาสีภายในอาคาร TOA Nano Shill	ม. ²	300.00	100.00	30,000.00	35.00	10,500.00	40,500.00	

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต									
สถานที่ : กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ				แบบเลขที่ 61 - 061 - 1906		รายการที่			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและเอกสารสำคัญ								
4.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรูสองด้าน ฉาบเรียบทาสี	ม. ²	93.00	615.00	57,195.00	120.00	11,160.00	68,355.00	ราคา (สพฐ.)
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
4.2	งานประตู, หน้าต่าง, ช่องแสง								
	- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า D1	ชุด	1	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ติดตั้งประตู D4	ชุด	1	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
	- ติดตั้งประตู D3	ชุด	2	25,000.00	50,000.00	1,500.00	3,000.00	53,000.00	
	- ติดตั้งช่องแสง W2	ม. ²	15.00	5,000.00	75,000.00	1,000.00	15,000.00	90,000.00	
	- ประตูเหล็กตายพร้อมทาสี	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
4.3	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมันแดงตายเดิม	ม. ²	45.00	45.00	2,025.00	35.00	1,575.00	3,600.00	
	- งานฉาบแต่งผิวรอยร้าวผนังและปูนฉาบ	ม. ²	60.00		-	20.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานทาสีภายในอาคาร TOA Nano Shill	ม. ²	60.00	100.00	6,000.00	35.00	2,100.00	8,100.00	
5	งานปรับปรุงห้องน้ำและห้อง Pantry Room								
5.1	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานโถสุขภัณฑ์ สีขาวของ Cotto หรือ ToTo พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	งานอ่างล้างหน้า สีขาวของ Cotto หรือ ToTo พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	4	15,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	งานชุดประตูห้องน้ำ D8	ชุด	2	10,000.00	20,000.00	1,500.00	3,000.00	23,000.00	
	งานชุดฝักบัว	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	งานราวแขวนผ้า	ชุด	4	1,000.00	4,000.00	70.00	280.00	4,280.00	




รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต

สถานที่ : กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 61 - 061 - 1906

รายการที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหล่อเคาเตอร์ พร้อมกรุหินแกรนิตสำหรับอ่างล้างหน้า	ชุด	2	25,000.00	50,000.00		-	50,000.00	รวมค่าแรง
	งานตะแกรงน้ำทิ้งแบบดับกลิ่น	ชุด	4	450.00	1,800.00	75.00	300.00	2,100.00	
	งานเดินท่อน้ำดี PVC. 1/2 นิ้ว 13.5	ม.	48.00	11.66	559.68	30.00	1,440.00	1,999.68	
	งานเดินท่อน้ำเสีย PVC. 2 นิ้ว 8.5	ม.	36.00	39.60	1,425.60	40.00	1,440.00	2,865.60	
	กระจกหน้าอ่างล้างหน้า	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	70.00	140.00	5,140.00	
	งานกรุผนังกระเบื้อง ท่อน้ำ ชาย-หญิง แกรนิตโต้	ม. ²	100.00	750.00	75,000.00	189.00	18,900.00	93,900.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องท่อน้ำ ชาย-หญิง แกรนิตโต้	ม. ²	30.00	750.00	22,500.00	222.00	6,660.00	29,160.00	
	งานตู้ใต้อ่างล้างหน้า	ชุด	2	17,000.00	34,000.00		-	34,000.00	รวมค่าแรง
5.2	ห้อง Pantry Room, งาน Built-in								
	งานตู้ลอย	ชุด	1	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	รวมค่าแรง
	งานเคาเตอร์พร้อมอ่างล้างจาน	ชุด	1	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	รวมค่าแรง
	งานชุดประดู D7	ชุด	1	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	งานกรุกระจก Glass Cloth เหนือเคาเตอร์อ่างล้างจาน	ชุด	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	รวมค่าแรง
5.3	ห้องประชุม								
	งานทำฝ้าเพดาน โครงโครงเหล็ก กรุยิปซัมบอร์ด 9 ม.ม. ฉาบเรียบ	ม. ²	24.75	292.00	7,227.00	75.00	1,856.25	9,083.25	
	ทาสี TOA Nano Shill								
	งานทำฝ้าเพดานฝ้าตกแต่งทำหลิบซ่อนไฟ LED ทั้งสองด้าน	ม. ²	15.00	3,000.00	45,000.00	1,000.00	15,000.00	60,000.00	
	ตรงกลางฝ้าทรูปกรุลามิเนตลายไม้เซาะร่อง ตามแบบ								
	งานชุดกระดานกระจก Glass Cloth พร้อมที่วางแปรง	ชุด	12	3,000.00	36,000.00	1,500.00	18,000.00	54,000.00	
	ติดผิวสแตนเลส ด้านข้างผนังตกแต่งกรุลามิเนตลายไม้								
	ติดตั้งประตูทางเข้าห้องประชุม D2	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	




รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต									
สถานที่ : กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ				แบบเลขที่ 61 - 061 - 1906		รายการที่			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งช่องแสง W6	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	ติดตั้งช่องแสง W7	ชุด	1	2,340.00	2,340.00	500.00	500.00	2,840.00	
	งานเตรียมพื้นผิวปูนฉาบ	ม. ²	24.75		-	60.00	1,485.00	1,485.00	
	งานพื้นกระเบื้องยางลายไม้	ม. ²	24.75	900.00	22,275.00	120.00	2,970.00	25,245.00	
5.4	ห้องทำงาน								
	งานทำฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็ก กรวยปั๊มบอร์ด ฉาบเรียบ	ม. ²	45.50	292.00	13,286.00	75.00	3,412.50	16,698.50	
	ทาสี TOA Nano Shill								
	งานสกัดพื้นปูนลง และขัดมันเพื่อทำการปูผิวกระเบื้องยาง	ม. ²	45.50		-	60.00	2,730.00	2,730.00	
	งานพื้นกระเบื้องยางลายไม้	ม. ²	45.50	900.00	40,950.00	120.00	5,460.00	46,410.00	
	งานประตูทางเข้าประชุม D3	ชุด	2	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
	งานช่องแสง W4	ชุด	1	2,520.00	2,520.00	500.00	500.00	3,020.00	
	งานช่องกระจกบานเลื่อน W5	ชุด	1	1,850.00	1,850.00	500.00	500.00	2,350.00	
	งานช่องแสงหน้าห้องทำงาน W1 วงกบอลูมิเนียม	ม. ²	16.95	7,000.00	118,650.00	1,500.00	25,425.00	144,075.00	
	พร้อมกระจกใส Tempres 8 mm.								
6	งานระบบไฟฟ้า, แสงสว่าง และปลั๊กไฟฟ้า								
6.1	งานระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และปลั๊กไฟฟ้า ชั้นล่าง								
	งานคอมพิวเตอร์ LINEAR .หลอด LED Ribbon พร้อมระบบหม้อแปลงไฟฟ้า	ชุด	120	3,700.00	444,000.00	115.00	13,800.00	457,800.00	
	คอมพิวเตอร์ในห้องสำนักงาน LED 13w	ชุด	16	850.00	13,600.00	115.00	1,840.00	15,440.00	
	คอมพิวเตอร์ในห้องประชุม LED 16w	ชุด	8	850.00	6,800.00	115.00	920.00	7,720.00	
	คอมพิวเตอร์ในห้องประชุม LED 13w	ชุด	4	850.00	3,400.00	115.00	460.00	3,860.00	





รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพาสัตว์

สถานที่ : กรมสรรพาสัตว์ กรุงเทพมหานคร

แบบแปลนที่ 61 - 061 - 1906

รายการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟดาวไลท์ LED 13w ในห้อง + ห้องเตรียมอาหาร	ชุด	11	850.00	9,350.00	115.00	1,265.00	10,615.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในห้องพักงาน (ผู้แบบมีกราวด์)	ชุด	10	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในห้องประชุม (ผู้แบบมีกราวด์)	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในห้องเตรียมอาหาร (ผู้แบบมีกราวด์)	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในครัว (ผู้แบบมีกราวด์)	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในครัว (ผู้แบบมีกราวด์)	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	ตัวพี เบด-ปัด ดวงโคม	ชุด	26	52.00	1,352.00	80.00	2,080.00	3,432.00	
6.2	งานระบบไฟฟ้าโคมไฟ และปลั๊กไฟฟ้า ชุมชน								
	งานโคมระแวงแบบฝังฝ้าเพดาน LED 2x16w	ชุด	40	3,700.00	148,000.00	115.00	4,600.00	152,600.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในห้องเก็บเอกสาร	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในคลังสินค้าชั้น 2	ชุด	4	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าหน้าลิฟต์	ชุด	2	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	งานปลั๊กไฟฟ้าในฟoyer	ชุด	4	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	ตัวพี เบด-ปัด ดวงโคม	ชุด	7	52.00	364.00	80.00	560.00	924.00	
7	งานระบบไฟฟ้ากำลัง, งานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร								
7.1	ตู้ Load ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร								
	งานติดตั้งตู้ไฟฟ้า Load Center Schneider	ชุด	2	15,000.00	30,000.00	2,000.00	4,000.00	34,000.00	
	# Q03-100EZ48G/5N								
	เมนเบรกเกอร์ 100A Schneider NSX 100F	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Curkrit ขนาด 16 Amps 1P	ชุด	12	200.00	2,400.00	125.00	1,500.00	3,900.00	
	Curkrit ขนาด 20 Amps 1P	ชุด	8	200.00	1,600.00	125.00	1,000.00	2,600.00	
	Curkrit ขนาด 20 Amps 3P	ชุด	21	200.00	4,200.00	125.00	2,625.00	6,825.00	

